

Composição 01	04.07/ 14.07	Armacao em tela de aço soldada nervurada Q-61, aço ca-60, 3,4mm, malha 15x15cm, 0,97 KG/M2.						Unidade m2
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ARMADOR	H	10121	0,0900	1,00	7,43	0,00	19,12	1,72
SERVENTE	H	10146	0,1000	1,00	5,51	0,00	14,18	1,42
Sub-Total :								3,14
Materiais								
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	27010	0,015	1,00	19,93	0,00	19,93	0,30
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	SINAPI 10917	1,100	1,00	16,04	0,00	16,04	17,64
Sub-Total :								17,94
RESUMO :							Taxa (%)	Valores
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados							157,27%	3,14
Materias (B)								17,94
Equipamentos (C)								0,00
Produção da Equipe (D)								1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]								3,14
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E								3,14
Custo Direto Total [(B)+(E)]								21,08
Bonificação de despesas indiretas							0	0,00
Custo Unitário (adotado)								21,08

Obs.: Base SINAPI 85662

Composição 02	04.08/ 14.08	Fornecimento/instalação filme em polietileno 0,2mm						Unidade m2
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
IMPERMEABILIZADOR	H	SINAPI 12873	0,0270	1,00	14,79	0,00	38,05	1,03
SERVENTE	H	10146	0,1000	1,00	5,51	0,00	14,18	1,42
Sub-Total :								2,44
Materiais								
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	SINAPI 38365	1,1000	1,00	2,43	0,00	2,43	2,67
Sub-Total :								2,67
RESUMO :							Taxa (%)	Valores
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados							157,27%	2,44
Materias (B)								2,67
Equipamentos (C)								0,00
Produção da Equipe (D)								1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]								2,44
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E								2,44
Custo Direto Total [(B)+(E)]								5,12
Bonificação de despesas indiretas							0	0,00
Custo Unitário (adotado)								5,12

Obs.: Base SINAPI 85662

Composição 03	04.10/ 14.10	Laje pré-moldada treliçada TR8, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m						Unidade m2
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
PEDREIRO	H	10139	0,3700	1,00	7,43	0,00	19,12	7,07
SERVENTE	H	10146	0,7400	1,00	5,51	0,00	14,18	10,49
Sub-Total :								17,56
Materiais								
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO	M2	22002	1,00	1,00	54,75	0,00	54,75	54,75
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	M	21009	1,13	1,00	14,75	0,00	14,75	16,67
PREGO 18X27	KG	26569	0,03	1,00	18,83	0,00	18,83	0,56
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	20985	0,67	1,00	9,19	0,00	9,19	6,16
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)	M2	20987	0,19	1,00	52,27	0,00	52,27	9,88
Sub-Total :								88,02

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	17,56
Materiais (B)			88,02
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			17,56
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)			17,56
Custo Direto Total [(B)+(E)]			105,58
Bonificação de despesas indiretas	0		0,00
Custo Unitário (adotado)			105,58
Obs.: Elaborado pela empresa			

Composição 04	07.12	Barra de apoio reta de aço inox cromado 40 cm - Fornecimento e Instalação	Unidade und					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ENCANADOR	H	10118	0,9485	1,00	7,43	0,00	19,12	18,13
SERVENTE	H	10146	0,2988	1,00	5,51	0,00	14,18	4,24
Sub-Total :								22,37

Materiais								
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UND	SINAPI 4351	6,0000	1,00	17,33	0,00	17,33	103,98
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	Cotação de Mercado	1,0000	1,00	134,38	0,00	134,38	134,38
38								238,36

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	22,37
Materiais (B)			238,36
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			22,37
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)			22,37
Custo Direto Total [(B)+(E)]			260,73
Bonificação de despesas indiretas	0		0,00
Custo Unitário (adotado)			260,73
Obs.: Base SINAPI 100866			

Composição 05	07.13	Barra de apoio reta de aço inox cromado 80 cm - Fornecimento e instalação	Unidade und					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ENCANADOR	H	10118	0,9485	1,00	7,43	0,00	19,12	18,13
SERVENTE	H	10146	0,2988	1,00	5,51	0,00	14,18	4,24
Sub-Total :								22,37

Materiais								
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UND	SINAPI 4351	6,0000	1,00	17,33	0,00	17,33	103,98
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	SINAPI 36081	1,0000	1,00	186,89	0,00	186,89	186,89
Sub-Total :								290,87

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	22,37
Materiais (B)			290,87
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			22,37
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)			22,37
Custo Direto Total [(B)+(E)]			313,24
Bonificação de despesas indiretas	0		0,00
Custo Unitário (adotado)			313,24
Obs.: Base SINAPI 100868			

Composição 06	07.14	Barra de apoio reta de aço inox cromado 70 cm - Fornecimento e instalação	Unidade und					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total

Mão-de-Obra								
PEDREIRO	H	10139	0,9485	1,00	7,43	0,00	19,12	18,13
SERVENTE	H	10146	0,2988	1,00	5,51	0,00	14,18	4,24
Sub-Total :								22,37

Materiais								
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UND	SINAPI 4351	6,0000	1,00	17,33	0,00	17,33	103,98
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	SINAPI 36205	1,0000	1,00	175,28	0,00	175,28	175,28
Sub-Total :								279,26

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	22,37
Materias (B)			279,26
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			22,37
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E			22,37
Custo Direto Total [(B)+(E)]			301,63
Bonificação de despesas indiretas		0	0,00
Custo Unitário (adotado)			301,63

Obs.: Base SINAPI 100867

Composição 07	07.15	Banco articulado em aço inox para banheiro PCD, fixado na parede - Fornecimento e Instalação	Unidade und
---------------	-------	--	-------------

REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
PEDREIRO	H	10139	2,0000	1,00	7,43	0,00	19,12	38,23
SERVENTE	H	10146	2,0000	1,00	5,51	0,00	14,18	28,35
Sub-Total :								66,58

Materiais								
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UND	SINAPI 4351	8,0000	1,00	17,33	0,00	17,33	138,64
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UND	SINAPI 36215	1,0000	1,00	809,32	0,00	809,32	809,32
Sub-Total :								947,96

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	66,58
Materias (B)			947,96
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			66,58
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E			66,58
Custo Direto Total [(B)+(E)]			1.014,54
Bonificação de despesas indiretas		0	0,00
Custo Unitário (adotado)			1.014,54

Obs.: Base SINAPI 100875

Composição 08	08.02 / 18.02	Caixa de passagem ortogonal, c/ placa redonda cega 4"x4"	Unidade und
---------------	---------------	--	-------------

REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ELETRICISTA	H	10115	0,500	1,00	7,43	0,00	19,12	9,56
AJUDANTE	H	10101	0,500	1,00	5,51	0,00	14,18	7,09
Sub-Total :								16,65

Materiais								
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	SINAPI 12001	1,000	1,00	8,54	0,00	8,54	8,54
Sub-Total :								8,54

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	16,65
Materias (B)			8,54
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			16,65

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)	16,65
Custo Direto Total [(B)+(E)]	25,19
Bonificação de despesas indiretas	0
Custo Unitário (adotado)	25,19

Obs.: Elaborado pela Empresa

Composição 09	08.03 / 18.03	Caixa de passagem ortogonal, c/ placa redonda cega 3"x3"						Unidade	und
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022									
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Mão-de-Obra									
ELETRICISTA	H	10115	0,14	1,00	7,43	0,00	7,43	1,04	
AJUDANTE	H	10101	0,14	1,00	5,51	0,00	5,51	0,77	
Sub-Total :								1,81	
Materiais									
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	SINAPI 1871	1,000	1,00	5,91	0,00	5,91	5,91	
Sub-Total :								5,91	
RESUMO :								Taxa (%)	Valores
Discriminação									
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados								128,33%	1,81
Materias (B)									5,91
Equipamentos (C)									0,00
Produção da Equipe (D)									1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]									1,81
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)									1,81
Custo Direto Total [(B)+(E)]									7,72
Custo Unitário (adotado)									7,72

Obs.: Elaborado pela Empresa

Composição 10	08.18 / 18.18	Luminária de Teto Plafon com base E27 com lâmpada em LED de 20 W - Fornecimento e instalação						Unidade	und
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022									
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Mão-de-Obra									
ELETRICISTA	H	10115	1,1000	1,00	7,43	0,00	19,12	21,03	
AJUDANTE	H	10101	1,1000	1,00	5,51	0,00	14,18	15,59	
Sub-Total :								36,62	
Materiais									
LAMPADA LED 20W	UND	Cotação de Mercado	1,000	1,00	19,50	0,00	19,50	19,50	
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	SINAPI 38773	1,000	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	
Sub-Total :								28,50	
RESUMO :								Taxa (%)	Valores
Discriminação									
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados								157,27%	36,62
Materias (B)									28,50
Equipamentos (C)									0,00
Produção da Equipe (D)									1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]									36,62
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)									36,62
Custo Direto Total [(B)+(E)]									65,12
Bonificação de despesas indiretas								0	0,00
Custo Unitário (adotado)									65,12

Obs.: Elaborado pela empresa.

Composição 11	08.19 / 18.19	Luminária de Teto Plafon com base E27 com lâmpada em LED de 25 W - Fornecimento e instalação						Unidade	und
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022									
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Mão-de-Obra									
ELETRICISTA	H	10115	1,1000	1,00	7,43	0,00	19,12	21,03	
AJUDANTE	H	10101	1,1000	1,00	5,51	0,00	14,18	15,59	
Sub-Total :								36,62	
Materiais									
LAMPADA LED 25W	UND	Cotação de Mercado	1,000	1,00	29,52	0,00	29,52	29,52	
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	SINAPI 38773	1,000	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	

Sub-Total :		38,52
RESUMO :	Taxa (%)	Valores
Discriminação		
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados	157,27%	36,62
Materias (B)		38,52
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		36,62
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		36,62
Custo Direto Total [(B)+(E)]		75,14
Bonificação de despesas indiretas	0	0,00
Custo Unitário (adotado)		75,14

Obs.: Elaborado pela empresa.

Composição 12	08.22 / 18.22	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corrente de surto máxima 8KA.	Unidade und					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ELETRICISTA	H	10115	2,0000	1,00	7,43	0,00	19,12	38,23
AJUDANTE	H	10101	2,0000	1,00	5,51	0,00	14,18	28,35
Sub-Total :								66,58
Materiais								
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	SINAPI 39465	1,000	1,00	60,66	0,00	60,66	60,66
Sub-Total :								60,66
RESUMO :	Taxa (%)	Valores						
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados	157,27%	66,58						
Materias (B)		60,66						
Equipamentos (C)		0,00						
Produção da Equipe (D)		1,00						
Custo Horário Total [(A)+(C)]		66,58						
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		66,58						
Custo Direto Total [(B)+(E)]		127,24						
Bonificação de despesas indiretas	0	0,00						
Custo Unitário (adotado)		127,24						

Obs.: Elaborado pela empresa.

Composição 13	09.02 / 19.02	Vidro liso incolor com 4 mm de espessura, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação.	Unidade m²					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
VIDRACEIRO	H	SINAPI 10489	0,5000	1,00	13,39	0,00	34,45	17,22
SERVENTE	H	10146	0,5000	1,00	5,51	0,00	14,18	7,09
Sub-Total :								24,31
Materiais								
MASSA PARA VIDRO	KG	37043	1,5000	1,00	14,46	0,00	14,46	21,69
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	SINAPI 10492	1,0000	1,00	194,66	0,00	194,66	194,66
Sub-Total :								216,35
RESUMO :	Taxa (%)	Valores						
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados	157,27%	24,31						
Materias (B)		216,35						
Equipamentos (C)		0,00						
Produção da Equipe (D)		1,00						
Custo Horário Total [(A)+(C)]		24,31						
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		24,31						
Custo Direto Total [(B)+(E)]		240,66						
Bonificação de despesas indiretas	0	0,00						
Custo Unitário (adotado)		240,66						

Obs.: Base SINAPI 72118

Composição 14	10.05 / 20.05	Piso cerâmico esmaltado, PEI 3, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	Unidade m²					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
LADRILHISTA	H	10128	0,55	1,00	7,43	0,00	19,12	10,51



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO CANÁRIO



SERVENTE	H	10146	0,42	1,00	5,51	0,00	14,18	5,95
Sub-Total :								16,47

Materiais								
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	SINAPI 1297	1,050	1,00	29,03	0,00	29,03	30,48
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	20509	0,250	1,00	4,07	0,00	4,07	1,02
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	20510	4,500	1,00	0,81	1,00	0,81	3,65
Sub-Total :								35,14

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	16,47
Materias (B)			35,14
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			16,47
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E			16,47
Custo Direto Total [(B)+(E)]			51,61
Bonificação de despesas indiretas		0	0,00
Custo Unitário (adotado)			51,61

Obs.: Base SINAPI 87273

Composição 15	10.08 / 20.08	Revestimento de parede retificado, acabamento acetinado ou brilhante, ref. Biancogres, Eliane e/ou Portinari, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte	Unidade m ²
----------------------	---------------	--	------------------------

REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI JANEIRO/2022 / REFERENCIAL DE PREÇO REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JANEIRO/2022

Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
AZULEJISTA	H	10106	0,61	1,00	7,43	0,00	19,12	11,66
SERVENTE	H	10146	0,44	1,00	5,51	0,00	14,18	6,24
Sub-Total :								17,90

Materiais								
REVESTIMENTO EM CERAMICA RETIFICADO	M2	Cotação de Mercado	1,050	1,00	54,23	0,00	54,23	56,94
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I	KG	20510	4,500	1,00	0,81	0,00	0,81	3,65
REJUNTE PRE-FABRICADA	KG	20588	0,441	1,00	6,22	1,00	6,22	2,74
Sub-Total :								63,33

RESUMO :		Taxa (%)	Valores
Discriminação			
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados		157,27%	17,90
Materias (B)			63,33
Equipamentos (C)			0,00
Produção da Equipe (D)			1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]			17,90
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E			17,90
Custo Direto Total [(B)+(E)]			81,23
Bonificação de despesas indiretas		0	0,00
Custo Unitário (adotado)			81,23

Obs.: Base SINAPI 87273

Manuela Merlo dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU A53460-9



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/04/2022 16:09:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por BRUNO TEOFILLO ARAUJO (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-WWSKVH>